

部分项工程和单价措施项目清单

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	其中
						暂估价
		安装工程				
		强电系统				
		灯具照明系统				
1	030412004002	LED灯盘 800*800	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:800*800mm	套	16	
2	030412004003	LED灯盘 600*600	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600mm	套	3	
3	030412004004	LED灯管	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:包含支架等 3. 安装形式:按设计图纸及技术要求说明	套	2	
4	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	9	
5	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关	个	1	
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 含开关、灯头盒以及配管的线盒	个	31	
		综合布线				
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	450	
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线	m	900	
9	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	450	
10	030411001002	凿槽、刨沟	凿槽、刨沟	m	80	
11	030404017001	配电箱迁移	1. 名称:原有电箱主线移动 2. 型号:新建电箱 3. 规格:450*150	台	4	
		插座系统				
本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	其中
						暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称：单相二、三极插座, 10A, 安全型	个	79	
13	030404035002	空调插座	1. 名称：单相二、三极插座, 16A, 安全型-1	个	9	
		给排水系统				
		综合布管				
14	031001006001	PPR 给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒	m	220	
15	031001006002	PPR 给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒	m	9.463	
16	031001006003	PPR 给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒	m	8.835	
17	031001006008	PPR 给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、消毒	m	2.486	
18	031001006004	塑料管-排水管DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水管 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN150mm 5. 连接方式：粘接连接	m	10.27	
19	031001006009	塑料管-排水管DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：排水管 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100mm 5. 连接方式：粘接连接	m	17.585	
本页小计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	其中
						暂估价
20	031001006006	塑料管-排水 管DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水管 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接连接	m	3.22	
21	031004014002	给、排水附 (配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	1	
22	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外水 表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:螺纹闸阀 DN40	组	1	
23	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1	
24	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1	
25	031001006007	塑料管-空调 排水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:空调冷凝排水管 3. 材质:PVC 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 10厚橡塑保温处理	m	41.5	
26	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:砖墙打洞 2. 规格:DN100 3. 类型:干式钻孔	个	6	
27	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:砖墙打洞 2. 规格:DN50 3. 类型:干式钻孔	个	2	
28	030817008001	套管制作安装	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100(穿管直径)	个	2	
29	030817008002	套管制作安装	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN50(穿管直径)	个	3	
30	040504008001	成品玻璃钢化 粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:BFBN-2加强型 2m3	座	1	
31	011602001001	按给排水布管 地面拆除 100*100	1. 机械切割地面混凝土 2. 废弃物外运距离: 15km	m ²	3.27	
本页小计						

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	其中
						暂估价
32	011602001002	按给排水布管地面拆除 200mm厚	1. 机械切割地面混凝土200mm厚 2. 废弃物外运距离：15km	m ²	51.4424	
33	010507002001	地面混凝土修复	1. 地坪厚度：10cm 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	3.27	
34	010507002002	地面混凝土修复	1. 地坪厚度：20cm 2. 混凝土强度等级：C30	m ²	51.4424	
35	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 弃土运距：自卸汽车运土方运距1km内 实际运距(km)：3 配合人工装车 单价*1.6	m ³	57.8152	
36	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：中砂	m ³	11.856	
		洁具				
37	031004006001	蹲式大便器安装 瓷低水箱	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式大便器安装 瓷低水箱 3. 附件名称、数量：角阀、存水弯等	组	2	
38	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS30型、感应 3. 组装形式：壁挂 4. 附件名称、数量：综合考虑	组	1	
39	031004003001	洗脸盆+龙头 (单柄式)+托架	1. 挂墙式洗手盆 2. 冷热水龙头 3. 支架、配件品种、水龙头、角阀等	组	2	
40	031004003002	三星不锈钢洗手盘	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：三联 3. 组装形式：丝接 4. 附件名称、数量：包含其他附件	组	1	
41	031004014001	地漏	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN100	个	3	
42	011502005001	普通玻璃镜	(1) 普通玻璃镜 (2) 规格：800x1000mm	件	2	
		弱电工程				
		综合布线				
本页小计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	其中
						暂估价
43	030502004001	单孔面板（网络）	1. 名称:单孔面板（网络） 2. 设备参数:86型，白色，美观大方、表面不可见螺钉、带防尘盖，前端提供可供网络标示	个	18	
44	030502012001	网络模块	1. 名称:网络模块 2. 设备参数:六类 UTP 4对标准RJ45	个	18	
45	030502001001	机柜、机架	1. 名称:6U弱电机柜	台	1	
46	030501012001	交换机	1. 名称:POE网络交换机24口	台	1	
47	030502005001	6类4对非屏蔽线缆	1. 名称:6类4对非屏蔽线缆 2. 设备参数:护套材质:PVC 成品外径: 6.3±0.3mm 导体: 99.99%无氧铜 导体直径: 23AWG 导体绝缘外径: 1.1±0.05mm 芯数: 4*2 特性阻抗: 100±15Ω 导体间介电强度, DC, 1min: 1Kv/1min 工作电容最大值: ≤ 5.6nF/100m 单根导体最大电阻: ≤9.5Ω/100m	m	275	
48	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20电线管 3. 配置形式:暗配	m	150	
49	030411001004	凿槽、刨沟	凿槽、刨沟	m	50	
		设备安装				
		措施项目				
50	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	
本页小计						
合 计						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。